

Droga do Osiedla Centrum E w Krakowie

Wyliczenie wartości szacunkowej robót

Powierzchnia drogi 500 m²

Lp.	Opis	Szacunkowa wartość robót netto
1.	Roboty ziemne - koryto głębokości 70cm	10 000,00
2.	Podbudowa tłuczń 0-63mm gr. 35cm	22 750,00
3.	Podbudowa tłuczń 0-31,5mm gr. 20cm	13 500,00
4.	Krawężniki betonowe 20/30 na ławie betonowej	8 550,00
5.	Podbudowa z asfaltobetonu AC22P gr.8cm	22 000,00
6.	Warstwa wiążąca z asfaltobetonu AC16W gr. 6cm	17 250,00
7.	Warstwa ścieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm	12 000,00
8.	Wybudowanie kolektora kanalizacji deszczowej średnica fi25 dł. około 80m	28 000,00
9.	Budowa studni rewizyjnych fui 1000 2 szt	3 700,00
10.	Budowa studzienek ściekowych szt 3	3 200,00
11.	Budowa przykanalików 30,00 mb	4 500,00
12.	Regulacja istniejących studni teletechnicznych szt 4 z zabezpieczeniem kabli	5 000,00
13.	Zagospodarowanie terenu(oznakowanie, sygnalizacja świetlna, odtworzenie trawników, korekta drzew,inne nieprzewidziane)	10 000,00
14.	Prace projektowe i niezbędne uzgodnienia	7 500,00
	Razem netto	167 950,00
	VAT 23%	38628,50
	Wartość robót brutto	206 578,50